

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 1 Т БЕСКЛИНКЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ

Наименование статей затрат	Единица измерения	Стоимость единицы измерения (на 01.01.2024), руб.	Вид композиционного гипсового вяжущего	
			КГИКВ 15	КГИШКВ 30
			Затраты на 1 т вяжущего, руб.	Затраты на 1 т вяжущего, руб.
1. Сырье и материалы всего			5737	6322,62
1.1. Гипс строительный	т	8200,0	4592	4428,00
1.2. Известь	т	10000,0	500,00	300,00
1.3. Молотая керамзитовая пыль	т	500,0	195	95
1.4. Молотый доменный шлак	т	4000,0	0	960,00
1.5. Суперпластификатор СП-1	т	90000,0	450,00	500,00
2. Электроэнергия	1 МВт.ч	675	30,20	89,62
3.1. Зарплата основная			243,18	243,18
3.2. Вспомогательная зарплата (10% от п.3.1)			24,32	24,32

3.4. Отчисление на социальное страхование (30,2 % от п.3.1)			73,44	73,44
4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (70% от п.3.1)			170,12	170,12
5. Цеховые расходы (30% от п.3.1)			72,96	72,96
Итого цеховая себестоимость			6325.12	6906,74
6. Общезаводские расходы (20% от п.3.1)			48,64	48,64
7. Прочие производственные расходы (2% от п.3.1)			4,86	4,86
Итого заводская себестоимость			6040.18	6960,55
8. Внепроизводственные расходы (3% от п.3.1)			192,14	208,80
Итого полная себестоимость			6596.96	7169,6